

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI ZGOJEWO - część budowlana

Identyfikator kosztorysu: ZGOJEWO (3) BUDOWLANKA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-02-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI ZGOJEWO - część budowlana		
1.1	Roboty budowlane		
1	KNR 2-01 0218-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	24,3500
11	KNR 2-01 0307-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) [R=0.955;M=1;S=1]	m3	24,3500
21	KNR 2-01 0501-01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m [R=0.955;M=1;S=1]	m3	18,4500
31	KNR 2-01 0505-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III [R=0.955;M=1;S=1]	m2	60,0000
41	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10	m3	2,0500
51	KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu B20	m3	1,6500
61	KNR 2-02 0204-02 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu B20	m3	2,8700
71	KNR 2-02 0290-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,0060
81	KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zębowane o śr. 8-14 mm	t	0,0290
91	NNRNKB 202 0136-02 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	2,2000
101	NNRNKB 202 1134-02 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	24,1600
111	KNR 2-02 2601-01 Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styroduru 8cm i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m2	8,7800
121	KNR 0-17 2609-05 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	36,0000
131	KNR 2-02 0604-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2	5,4900
141	KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	8,7800
151	KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	8,7800

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
161	KNR 2-02 0616-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy	m2	3,8400
171	KNR 2-02 0116-01 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m2	45,9300
181	KNR 2-02 0126-01 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1,0000
191	KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,2000
201	KNR 2-02 0302-09 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3	0,6300
211	KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,0430
221	KNR 2-02 0290-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,0070
231	KNR 2-02 0406-02 Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,1600
241	KNR 2-02 0408-03 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,2400
251	KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	67,7200
261	KNR 2-02 0410-04 Ołączenie połaci dachowych łątami 40x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	67,7200
271	NNRNKB 202 0535-03 Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85% płytą PWD-12,5 na łątach	m2	67,7200
281	KNR 2-02 516-1 Obrobienie i montaż daszka nad wejściem	kpl	1,00
291	NNRNKB 202 0546-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy st. oc. o śr. 120 mm łączone na klej - montaż rynien	m	16,6400
301	NNRNKB 202 0546-02 Rynny dachowe półokrągłe z blachy st. oc. o śr. 120 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	3,0000
311	NNRNKB 202 0550-03 Rury spustowe okrągłe z blachy st. oc. o śr. 80 mm	m	10,2000
321	NNRNKB 202 0541-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	13,4000
331	NNRNKB 202 0541-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2	2,7000
341	KNR-W 2-02 0533-01 Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	2,0000
351	KNR 2-02 609-3 Dach z płyt PWD12,5	m2	76,96
361	NNRNKB 202 1025-03 Okna o pow. do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	3,2400

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
371	KNR 2-02 1203-02 Drzwi aluminiowe ocieplone pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,3000
381	KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	46,9800
391	NNRNKB 202 0838-04 Licowanie ścian o pow. ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	81,2600
401	KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	4,5000
411	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B15	m3	2,7400
421	KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	36,9800
431	KNR 2-02 0616-04 Izolacje z papy termokurczliwej na sucho pionowa - jedna warstwa [R=2;M=2;S=2]	m2	8,2800
441	NNRNKB 202 1119-10 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	27,4000
451	KNR 19-01 0832-04 Zabezpieczenie stolarki folią	m2	6,3200
461	NNRNKB 202 1134-02 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe [R=2;M=2;S=2]	m2	89,0800
471	KNR 2-02 2601-01 Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki - średnia gr. styropianu 7cm	m2	95,9400
481	KNR 2-02 2601-06 Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z jedną warstwą siatki	m2	4,1400
491	KNR 0-17 2609-05 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	357,0000
501	KNR 2-31 0502-08 Chodniki z polbruki o grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	19,0000
511	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B20 - 10cm	m3	1,3200
521	KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 15cm	m3	1,9800
531	KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m	119,0000
541	KNR 2-02 1801-05 Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości [R=8;M=8;S=8]	m	119,0000
551	KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie z siatki systemowej przęsła 153x250 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	119,0000
561	KNR 2-02 1808-07 Wrota z furtkami wysokości 1.5 m; szerokość wrót 3.6 m i furtki 1 m z siatki powlekanej na słupkach stalowych okrągłych	kpl.	1,0000
571	KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	30,5200

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
591	KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	37,0000
601	KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	22,8000
1.10 Roboty rozbiórkowe			
611	KNR 4-04 0102-02 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	6,0600
621	KNR 4-01 0535-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	39,6800
631	KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,8000
641	KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,2000
651	KNR 4-04 0403-03 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2	39,6800
661	KNR 4-04 0302-04 Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm - rozebranie fundamentów pod zbiorniki	m3	1,0100
671	KNR 4-04 0504-01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	24,0800
681	KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,0000
691	KNR 4-01 0354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,3600
701	KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - częściowe	m2	13,2000
711	KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	12,0000
721	KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km [R=4;M=4;S=4]	m3	12,0000
731	KNR 2-31 0818-04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	93,5000

----- Koniec wydruku -----