

Przedmiar L.p.	Obmiar Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 0201 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar: 0,6900	0,6900	km
2	KNR 0231 0101-0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV - Pod jezdnię oraz pobocze (przyjęto na powierzchni 50%) Obmiar: 1 745,0000	1 745,0000	m2
3	KNR 0401 0108-0200		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu III Obmiar: 349,0000	349,0000	m3
4	KNR 0401 0108-0400		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Obmiar: 349,0000 Krotność: 4,0000	349,0000	m3
2.0			JEZDNIA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM		
5	KNR 0231 0114-0700		Podbudowy z kruszywa łamanego..grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Obmiar: 2 800,0000	2 800,0000	m2
6	KNR 0231 0114-0800		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy Obmiar: 2 800,0000 Krotność: 2,0000	2 800,0000	m2
7	KNR 0231 0308-0100		Nawierzchnia betonowa warstwa dolna o grubości 12 cm Obmiar: 2 800,0000	2 800,0000	m2
8	KNR 0231 0308-0300		Nawierzchnia betonowa warstwa górna o grubości 5 cm Obmiar: 2 800,0000	2 800,0000	m2
9	KNR 0231 0308-0400		Nawierzchnia betonowa warstwa górna o grubości 5 cm.dodatek za każdy dalszy 1 cm wraz z wykonaniem systemowych dylatacji Obmiar: 2 800,0000 Krotność: 3,0000	2 800,0000	m2
3.0			POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO		
10	KNR 0231 0114-0500		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 690,0000	690,0000	m2
11	KNR 0231 0114-0800		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy Obmiar: 690,0000 Krotność: 15,0000	690,0000	m2
4.0			KRAWĘŻNIKI		
12	KNR 0231 0401-0600		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 90,0000	90,0000	m

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
GOSTKOWO
. DZIAŁKI NR 213; 221

Przedmiar L.p.	Obmiar Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
13	KNR 0231 0105-0500		Podsypka cementowo piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 22,5000	22,5000	m2
14	KNR 0231 0105-0600		Podsypka cementowo piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 22,5000 Krotność: 2,0000	22,5000	m2
15	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu Obmiar: 5,4000	5,4000	m3
16	KNR 0231 0403-0500		Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 90,0000	90,0000	m