

Roboty wiertnicze dla odwiertu nr 3

Mnożniki kosztorysu: [M=1,5;S=1,5]

Identyfikator kosztorysu: ZGOJEWO ODWIERT

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2019-07-16 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Ujęcie wody SW4		
10	KNR 2-01 602-4 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gł.do 20m - kat.podkładów I-II, otwór studni o Dn:401-500mm	m	11,00
20	KNR 2-01 603-4 Opuszczenie kolumny rur wiertniczych d=456 mm na głębokość 11 mppt	m	11,00
30	KNR 2-01 602-8 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gł.do 20m - kat.podkładów III-IV, otwór studni o Dn:401-500mm	m	39,00
40	KNR 2-01 603-3 filtrowanie otworu studziennego konstrukcja filtracyjna PCV d=325	m	50,00
50	KNR 2-01 603-4 Wyciąganie kolumny rur wiertniczych d=456 (50,0 mb) oraz rur d=508 mm (11,0 mb)	m	61,00
60	KNR 2-01 605-1 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - Dn otworów 150-500mm	godz.	24,00
70	KNR 2-01 605-1 Chlorowanie otworu studziennego	godz.	24,00
80	KNR 2-01 605-1 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - Dn otworów 150-500mm	godz.	72,00
90	KNR 2-01 605-1 Stabilizacja zwierciadła wody	godz.	24,00

----- Koniec wydruku -----