Profil sieci kanalizacji sanit. tłocznej dla T-4

Otwór nr 1
warstwy : 0,0 - 0,7 Gl (PdH) - Gleba, piasek drobnoziarnisty humusowy brązowy
0,7-1,2 Pd - piasek drobnoziarnisty szary
1,2-2,0 Pd/Pg - piasek drobnoziarnisty z drobnymi przewarstw.piasku gliniastego,szary
2,0-2,5 Gp/Pg - glina piaszczysta z przewarstw. piasku gliniastego,szara
2,5-3,5 Ps+KO+Ż - piasek średnioziarnisty z dom. Otoczaków i Żwiru brązowy
1,8 zwierciadło wody (sączenie wody)

Otwór nr 2 otwór suchy
warstwy : 0,0 - 0,2 Gl (Pr) - Gleba, piasek gruboziarnisty brązowy
0,2-0,7 Pr+Ż+KO piasek gruboziarnisty z dom. żwiru i Otoczaków brązowy
0,7-1,0 Pr+Ż+KO piasek gruboziarnisty z dom. żwiru i Otoczaków żółto-brązowy
1,0-2,5 Pr+Ż+KO piasek gruboziarnisty z dom. żwiru i Otoczaków żółty
2,5-2,8 Ps - piasek średnioziarnisty żółty
2,8-3,2 Pg/Gp - piasek gliniasty na granicy gliny piaszczystej brązowy

Uwaga : możliwość montażu rurociągu tłocznego metodą bezwykopkową tj. przewiertem sterowanym

1:100
1:1000

Poziom porównawczy 6,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	13,70	13,70	14,50	14,80	15,00	15,40	16,15	16,50	16,60	16,70	16,90	17,40	17,80	18,50	18,60	19,40	19,90	20,30
Rzędna terenu istniejącego	13,70	13,70	14,50	14,80	15,00	15,40	16,15	16,50	16,60	16,70	16,90	17,40	17,80	18,50	18,60	19,40	19,90	20,30
Rzędna dna kanału	12,20	12,20	13,00	13,30	13,50	13,90	14,65	15,00	15,10	15,20	15,40	15,90	16,30	17,00	17,10	17,90	18,40	18,80
Zagłębienie dna kanału [m]	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległości [m]	21,07	31,97	45,10	9,96	42,43	41,47	32,50	32,43	35,05	33,39	41,71	65,96	54,50	43,48	36,10	53,30	54,29	
Średnice, materiał	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 110×6,6	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	PE100_SDR17 125×7,4	
Spadek	0,00 %	2,50 %	0,67 %	2,01 %	0,94 %	1,81 %	1,08 %	0,31 %	0,29 %	0,60 %	1,20 %	0,61 %	1,28 %	0,23 %	2,22 %	0,94 %	0,74 %	
Długość trasy [m]	0,00	21,07	53,04	98,13	108,09	150,53	192,00	224,50	256,93	291,98	325,37	367,08	433,04	487,54	531,01	567,11	620,41	674,69

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

t4-30 t4-31 t4-32 t4-33 t4-34 t4-35 t4-36 t4-37 t4-38 t4-39 t4-40 t4-41 t4-42 t4-43 t4-44 t4-45 t4-46 t4-47

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 630 Człopa Szczuczarz	
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanit. z tłoczniami ścieków w m. Cecenowo	Faza: projekt budowlany
Tytuł rys.: Profil sieci kanalizacji sanit. tłocznej dla Tłoczni ścieków T-4	Data: 31.03.2017
Inwestor: GMINA GŁÓWCZYCE 76-220 GŁÓWCZYCE ul. Kościuszki 8	Skala: 1 :1000/100
Projektowanie: mgr inż. Eleonora Puzo upr.bud. nr ZAP/0223/PWOS/10 ZAP/IS/2771/01	Nr rys.: ark. 16-21 rys. 25
Sprawdzał:	Podpis:
Sprawdzał: mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr.bud POM/0275/PWB/515 POM/IS/0004/16	Podpis: