

Wolinia - sieć kanalizacji tłocznej , zał.5									
Odcinek	Długość odcinka	Punkt 1	Punkt 2	Roboty ziemne			Materiał	Przewiert	
				Głębokość	Szerokość	Objętość		dł	DN
Pompownia Pd1-SR-Pd-1	378,82	1,5	1,5	1,65	0,80	473,64	PE100_SDR17 63x3,8	20	150
Pompownia P-4 - SR-P4	425,39	1,5	1,5	1,65	0,80	533,79	PE100_SDR17 63x3,8	21	250
Tłocznia T-1 -t-11	253,27	1,5	1,5	1,65	0,80	310,56	PE100_SDR17 125x 7,4	18	250
t1-11-t1-12	8,34	1,5	1,79	1,80	0,80	11,98	PE100_SDR17 125x 7,4		
t1-12-t1-13	25,4	1,79	2,6	2,35	0,80	32,64	PE100_SDR17 125x 7,4	8	250
t1-13-t1-14	10,72	2,6	1,5	2,20	0,80	18,87	PE100_SDR17 125x 7,4		
t1-14-t1-15	45,04	1,5	1,5	1,65	0,80	59,45	PE100_SDR17 125x 7,4		
t1-15-SR-2	1867,44	1,5	1,5	1,65	0,80	2404,30	PE100_SDR17 125x 7,4	46	250
	3014,42					3845,23			

Wolinia - sieć kanalizacji tłocznej, zał. 6									
Odcinek	Długość odcinka	Punkt 1	Punkt 2	Roboty ziemne			Materiał	Przewiert	
				Głębokość	Szerokość	Objętość		dł	DN
Tłocznia T-1 -t-11	253,27	1,5	1,5	1,65	0,80	310,56	PE100_SDR17 140x 8,3	18	250
t1-11-t1-12	8,34	1,5	1,79	1,80	0,80	11,98	PE100_SDR17 140x 8,3		
t1-12-t1-13	25,4	1,79	2,6	2,35	0,80	32,64	PE100_SDR17 140x 8,3	8	250
t1-13-t1-14	10,72	2,6	1,5	2,20	0,80	18,87	PE100_SDR17 140x 8,3		
t1-14-t1-15	45,04	1,5	1,5	1,65	0,80	59,45	PE100_SDR17 140x 8,3		
t1-15-SR-2	1867,44	1,5	1,5	1,65	0,80	2404,30	PE100_SDR17 140x 8,3	46	250
	2210,21								

Wolinia - sieć kanalizacji tłocznej, zał. 7									
Odcinek	Długość odcinka	Punkt 1	Punkt 2	Roboty ziemne			Materiał	Przewiert	
				Głębokość	Szerokość	Objętość		dł	DN
Pompownia Pd1-SR-Pd-1	378,82	1,5	1,5	1,65	0,80	473,64	PE100_SDR17 63x3,8	20	150
Pompownia P-4 - SR-P4	425,39	1,5	1,5	1,65	0,80	533,79	PE100_SDR17 63x3,8	21	250
	804,21					1007,44			

122,4
724,61
718,86
644,31
2210,18