

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			ELEWACJA		
1.1			Rusztowanie		
1.1.1	KNR 0202 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m. Obmiar: 726,7000	726,7000	m2
1.1.2	ZKNR C002 0101-0100		Zabezpieczenie rusztowań siatką Obmiar: 726,7000	726,7000	m2
1.1.3	KNR 0401 0420-0400		Wykonanie daszków zabezpieczających Obmiar: 15,0000	15,0000	m2
1.1.4	KNR 0202 1613-0200		Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 15 m z Obmiar: 726,7000	726,7000	m2
1.2			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.2.1	KNR 1323 1001-1100		Zabezpieczenie stolarki folią, wraz z parapetami Obmiar: 210,9030	210,9030	m2
1.2.2	KNRw 0401 0701-0500		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach Obmiar: 187,2395	187,2395	m2
1.2.3	Analiza własna:		Uzupełnienie brakujących cegieł, wymiana luźnych cegieł, wykonanie spoinowania i wzmocnienia murów attyk. Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
1.2.4	KNR 0023 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki na ścianach w miejscu odbitych tynków Obmiar: 187,2395	187,2395	m2
1.2.5	KNR 0401 0354-1100		Wykucie z muru parapetów zewnętrznych Obmiar: 86,2000	86,2000	m
1.2.6	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ognioowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Demontaż obróbki blacharskiej z gzymsu Obmiar: 28,5600	28,5600	m2
1.2.7	KNR 0401 0535-0400		Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar: 71,4000	71,4000	m
1.2.8	KNR 0401 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar: 32,0000	32,0000	m
1.2.9	KNRw 0003 1208-0100		Czyszczenie elewacji, ościeży przed wykonaniem nowego tynku zewnętrznego Obmiar: 598,7650	598,7650	m2
1.3			Ocieplenie ścian nadziemna w technologii lekkiej-mokrej		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.3.1	KNR 0023 2614-1100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi Stopter, zamocowanie listwy cokołowej Obmiar: 89,9800	89,9800	m
1.3.2	KNR 0023 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar: 290,1000	290,1000	m
1.3.3	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Parapety ze stali powlekanej. Obmiar: 30,1700	30,1700	m2
1.3.4	KNR 0023 2614-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, docieplenie ścian z gazobetonu w technologii lekkiej-mokrej. Ocieplenie ścian styropianem gr. 15cm, tynk barwiony w masie Obmiar: 534,9700	534,9700	m2
1.3.5	Analogia: KNR 0023 2614-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, docieplenie ścian z gazobetonu w technologii lekkiej-mokrej. Ocieplenie ościeży styropianem gr. 2cm, tynk barwiony w masie Obmiar: 63,7950	63,7950	m2
1.3.6	KNR 0023 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki na ścianach, na ościeżach - druga warstwa Obmiar: 598,7650	598,7650	m2
1.4			Gzys		
1.4.1	KNNRw 0003 1208-0100		Czyszczenie gzysu Obmiar: 39,4500	39,4500	m2
1.4.2	KNR 0023 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki na gzysie Obmiar: 39,4500	39,4500	m2
1.4.3	KNR 0023 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar: 145,0000	145,0000	m
1.4.4	KNR 0023 0933-0100		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej. Obmiar: 39,4500	39,4500	m2
1.4.5	KNR 0023 0933-0200		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, tynk barwiony w masie Obmiar: 39,4500	39,4500	m2
1.4.6	KNR 0202 0923-0400		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie- na gzysie Obmiar: 28,5600	28,5600	m2
1.4.7	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska na gzysie Obmiar: 42,8400	42,8400	m2
1.4.8	KNRw 0401 0324-0200		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	10,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 10,0000		
1.5			Zadaszenia nad wejściami do budynku - Daszki żelbetowe		
1.5.1	KNNRw 0003 1208-0100		Czyszczenie daszków od spodu, boków Obmiar: 8,6500	8,6500	m2
1.5.2	KNR 0023 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki Obmiar: 8,6500	8,6500	m2
1.5.3	KNR 0023 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar: 11,9000	11,9000	m
1.5.4	KNR 0023 0933-0100		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej. Obmiar: 8,6500	8,6500	m2
1.5.5	KNR 0023 0933-0200		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, tynk barwiony w masie Obmiar: 8,6500	8,6500	m2
1.6			Cokół, balkony piwniczne		
1.6.1	KNNRw 0003 1208-0100		Czyszczenie cokołu, ścian piwnicznych z zewnątrz Obmiar: 53,7980	53,7980	m2
1.6.2	KNR 1323 1001-1100		Zabezpieczenie okien piwnicznych folią Obmiar: 9,4000	9,4000	m2
1.6.3	KNNRw 0003 1208-0100		Czyszczenie balkonów przy oknach piwnicznych Obmiar: 39,6830	39,6830	m2
1.6.4	KNR 0023 2612-0600		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki na cokole, przy oknach piwnicznych Obmiar: 93,4810	93,4810	m2
1.6.5	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Parapety ze stali powlekanej. Obmiar: 3,2900	3,2900	m2
1.6.6	KNR 0023 2612-0800		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, na murkach Obmiar: 51,3500	51,3500	m
1.6.7	KNR 0023 0933-0100		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej. Obmiar: 93,4810	93,4810	m2
1.6.8	KNR 0023 0933-0200		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, tynk barwiony w masie Obmiar: 93,4810	93,4810	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.6.9	KNR 0401 1212-0501		Dwukrotne malowanie farbą łalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych wraz z przygotowaniem powierzchni - nabalkonach piwnicznych Obmiar: 19,8480	19,8480	m2
1.7			Ściany przy schodach zewnętrznych, ściany podjazdów		
1.7.1	KNR 0401 1212-0501		Czyszczenie ściany schodów zewnętrznych przy wejściu bocznym. Obmiar: 5,0500	5,0500	m2
1.7.2	KNR 0401 1212-0501		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki - mur przy schodach, ściany przy podjeździe. Obmiar: 26,6500	26,6500	m2
1.7.3	KNR 0401 1212-0501		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Obmiar: 15,0000	15,0000	m
1.7.4	KNR 0401 1212-0501		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej. Obmiar: 26,6500	26,6500	m2
1.7.5	KNR 0401 1212-0501		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, tynk barwiony w masie Obmiar: 26,6500	26,6500	m2
1.7.6	KNR 0401 1212-0501		Dwukrotne malowanie farbą łalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych wraz z przygotowaniem powierzchni - schody zewnętrzne istniejące, wejście boczne Obmiar: 7,0200	7,0200	m2
2			PRZEMUROWANIE KOMINÓW		
2.1	KNR 0401 0212-0400		Rozbiórka betonowych czapek kominowych Obmiar: 10,4500	10,4500	m2
2.2	KNR 0401 0310-0200		Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych- ponad stropem Obmiar: 15,1525	15,1525	m3
2.3	KNR 0401 0202-0100		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm Obmiar: 0,1568	0,1568	kg
2.4	KNR 0202 0219-0500		Nakrywy żelbetowe attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm. Obmiar: 11,5000	11,5000	m2
2.5	KNR 0202 0602-0100		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej, pierwsza warstwa. Obmiar: 11,5000	11,5000	m2
2.6	KNR 0202 0602-0200		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa. Obmiar: 11,5000	11,5000	m2
3			REMONT DACHU		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
3.1			Dach budynku		
3.1.1	Analiza własna:		Demontaż instalacji odgromowej, demontaż wywiewek dachowych, elementów mocowanych do dachu Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
3.1.2	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Czapki attyk, obróbki okapu, pozostałe obróbki Obmiar: 51,8900	51,8900	m2
3.1.3	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Obróbka blacharska na gzymsie Obmiar: 42,8400	42,8400	m2
3.1.4	KNR 0401 0519-0600		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa Obmiar: 423,4020	423,4020	m2
3.1.5	KNR 0401 0519-0700		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa Obmiar: 423,4020 Krotność: 4,0000	423,4020	m2
3.1.6	KNR 0025 0101-0100		Czyszczenie połaci dachu przed wykonaniem izolacji Obmiar: 423,4020	423,4020	m2
3.1.7	KNR 0202 0609-0100		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych. Styropapa gr. 15cm Obmiar: 423,4020	423,4020	m2
3.1.8	KNR 0022 0527-0100		Krycie dachów papą termozgrzewalną Obmiar: 423,4020	423,4020	m2
3.1.9	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pas podrynnowy Obmiar: 21,4200	21,4200	m2
3.1.10	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pas nadrynnowy Obmiar: 21,4200	21,4200	m2
3.1.11	KNRw 0202 0524-0100		Rynny dachowe fi 12 Obmiar: 71,4000	71,4000	m
3.1.11	KNRw 0202 0526-0200		Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. Obmiar: 32,0000	32,0000	m
3.1.11	KNR 0023 2612-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Ocieplenie ścian attyk styropianem gr. 10cm Obmiar: 14,4000	14,4000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
3.1.1.4	KNR 0022 0529-0100		Obróbka papowa attyk, z wywiniciem papy pod czapkę attyki Obmiar: 24,0000	24,0000	m
3.1.1.1	KNR 0021 4007-0300		Wykonanie podkładu z płyt wiórowych OSB gr, 18 mm pod czapkę attyki Obmiar: 8,4000	8,4000	m2
3.1.1.6	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Czapka attyki Obmiar: 16,8000	16,8000	m2
3.1.1.7	KNR 0022 0529-0100		Obróbka papowa kominów Obmiar: 10,4500	10,4500	m
3.1.1.8	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska kominów Obmiar: 2,6125	2,6125	m2
3.1.1.9	Analiza własna:		Dostawa, montaż, obróbka i uszczelnienie wywiewek dachowych Obmiar: 5,0000	5,0000	szt.
3.1.2.1	Analiza własna:		Wykonanie nowej instalacji odgromowej Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
3.2			Zadaszenie nad wejściami do budynku		
3.2.1	KNR 0401 0519-0600		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa Obmiar: 7,5000	7,5000	m2
3.2.2	KNR 0401 0519-0700		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa Obmiar: 7,5000 Krotność: 2,0000	7,5000	m2
3.2.3	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Rozbiórka obróbek blacharskich Obmiar: 3,0000	3,0000	m2
3.2.4	KNR 0025 0101-0100		Czyszczenie połaci dachu przed wykonaniem izolacji Obmiar: 7,5000	7,5000	m2
3.2.5	KNR 0022 0527-0100		Krycie daszków papą termozgrzewalną Obmiar: 7,5000 Krotność: 2,0000	7,5000	m2
3.2.6	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Różne obróbki blacharskie Obmiar: 3,5000	3,5000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
3.3			Zadaszenia nad balkonami piwnicznymi		
3.3.1	Analiza własna:		Rozbiórka pokrycia dachowego Obmiar: 15,9250	15,9250	m2
3.3.2	KNR 0205 1001-0100		Montaż elementów lekkiej obudowy dachu płaskiego z blach stalowych faldowych z ociepleniem metodą tradycyjną. Blacha trapezowa Obmiar: 15,9250 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	15,9250	m2
3.3.3	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Różne obróbki blacharskie Obmiar: 3,5000	3,5000	m2
4			PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - A		
4.1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
4.1.1	KNR 0401 0212-0200		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Rozebranie istniejącego podjazdu dla os. niepełnosprawnych, wraz z nawierzchnią betonową przy podjeździe Obmiar: 3,0000	3,0000	m3
4.2			Roboty ziemne i fundamentowe		
4.2.1	KNR 0201 0206-0400		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1km. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) Obmiar: 15,8000	15,8000	m3
4.2.2	KNR 0202 1101-0100		Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. Podkład pod pod podwaliny, z chudego betonu B10 Obmiar: 0,7380	0,7380	m3
4.2.3	KNR 0202 0207-0300		Ściany żelbetowe, o grubości 12 cm, proste, o wysokości do 6 m. Betonowanie podwalin w deskowaniu Obmiar: 18,5600	18,5600	m2
4.2.4	KNR 0202 0207-0700		Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany. Obmiar: 18,5600 Krotność: 13,0000	18,5600	m2
4.2.5	KNR 0202 0290-0100		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi. Zbrojenie podwalin Obmiar: 0,2970	0,2970	t
4.2.6	KNR 0202 0603-0900		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa. Izolacje podwalin Obmiar: 37,1200	37,1200	m2
4.2.7	KNR 0202 0603-0200		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej każda następna warstwa. Obmiar: 37,1200	37,1200	m2
4.2.8	KNR 0202 1101-0100		Obsypki podwalin piaskiem Obmiar: 11,0600	11,0600	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
4.3			Wykonanie podjazdu		
4.3.1	KNR 0202 1101-0100		Podsypka piaskowa pod podjazd, gr 20cm Obmiar: 1,2240	1,2240	m3
4.3.2	KNR 0202 1902-0100		Deskowanie podjazdu, progów podjazdu. Obmiar: 4,8168	4,8168	m2
4.3.3	KNR 0202 1101-0100		Betonowanie podjazdu dla os. niepełnosprawnych, z betonu B15 gr. 10cm wraz z progami Obmiar: 1,1152	1,1152	m3
4.3.4	KNR 0202 0290-0201		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. Obmiar: 0,0806	0,0806	t
4.3.5	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Okładzina podjazdu płytkami mrozoodpornymi. Obmiar: 10,4720	10,4720	m2
4.3.6	Analiza własna:		Dostawa i montaż balustrady przy podjeździe Obmiar: 13,6000	13,6000	m
5			PODIAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - B		
5.1			Roboty ziemne i fundamentowe		
5.1.1	KNR 0201 0206-0400		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1km. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) Obmiar: 23,8000	23,8000	m3
5.1.2	KNR 0202 1101-0100		Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. Podkład pod pod podwaliny, z chudego betonu B10 Obmiar: 1,0710	1,0710	m3
5.1.3	KNR 0202 0207-0300		Ściany żelbetowe, o grubości 12 cm, proste, o wysokości do 6 m. Betonowanie podwalin w deskowaniu Obmiar: 31,5500	31,5500	m2
5.1.4	KNR 0202 0207-0700		Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany. Obmiar: 31,5500 Krotność: 13,0000	31,5500	m2
5.1.5	KNR 0202 0290-0100		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi. Zbrojenie podwalin Obmiar: 0,5048	0,5048	t
5.1.6	KNR 0202 0603-0900		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa. Izolacje podwalin Obmiar: 63,1000	63,1000	m2
5.1.7	KNR 0202 0603-0200		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej każda następna warstwa. Obmiar: 63,1000	63,1000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
5.1.8	KNR 0202 1101-0100		Obsypki podwalin piaskiem Obmiar: 16,1000	16,1000	m3
5.2			Wykonanie podjazdu		
5.2.1	KNR 0202 1101-0100		Podsypka piaskowa pod podjazd, gr 20cm Obmiar: 2,0160	2,0160	m3
5.2.2	KNR 0202 1902-0100		Deskowanie podjazdu, progów podjazdu. Obmiar: 7,8088	7,8088	m2
5.2.3	KNR 0202 1101-0100		Betonowanie podjazdu dla os. niepełnosprawnych, z betonu B15 gr. 10cm wraz z progami Obmiar: 1,8368	1,8368	m3
5.2.4	KNR 0202 0290-0201		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm. Obmiar: 0,1286	0,1286	t
5.2.5	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Okładzina podjazdu płytkami mrozoodpornymi. Obmiar: 10,4720	10,4720	m2
5.2.6	Analiza własna:		Dostawa i montaż balustrady przy podjeździe Obmiar: 22,4000	22,4000	m
6			OBŁOŻENIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH PŁYTKAMI MROZOODPORNymi, ANTYPOŚLIZGOWymi		
6.1	KNR 0202 1121-0100		Okładziny schodów z płytek na klej o wymiarach 10x10 cm. przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar: 44,9505	44,9505	m2
6.2	KNRw 0202 1120-0100		Okładziny schodów z płytek, nakładanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Płytki antypoślizgowe mrozoodporne. Obmiar: 44,9505	44,9505	m2
6.3	KNR 0012 1120-0900		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodą kombinowaną - z przecinaniem płytek Obmiar: 17,2000	17,2000	m
7			PRACE OGÓLNOBUDOWLANE W PIWNICY		
7.1			Okładziny schodów płytkami		
7.1.1	KNR 0202 1121-0100		Okładziny schodów z płytek na klej o wymiarach 10x10 cm. przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar: 5,5020	5,5020	m2
7.1.2	KNRw 0202 1120-0100		Okładziny schodów z płytek, nakładanych na zaprawie klejowej wodoszczelnej Obmiar: 5,5020	5,5020	m2
7.1.3	KNR 0012 1120-0900		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodą kombinowaną - z przecinaniem płytek Obmiar: 10,0000	10,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
7.2			Wykonanie posadzek w piwnicy		
7.2.1	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Płytki antypoślizgowe Obmiar: 31,7000	31,7000	m2
7.2.2	KNR 0202 1119-0800		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x20 cm bez przecinania płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar: 62,1400	62,1400	m
7.3			Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej		
7.3.1	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
7.3.2	KNR 0401 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar: 4,8000	4,8000	m2
7.3.3	KNRw 0202 1026-0100		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne Obmiar: 4,6200	4,6200	m2
7.3.4	KNRw 0202 1027-0201		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - wyposażone w otwory wentylacyjne, drzwi wyposażone w okucia, w zamek. Obmiar: 4,0000	4,0000	m2
7.3.5	Analiza własna:		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych technicznych- o odporności ogniowej EI60 Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
7.3.6	Analiza własna:		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych technicznych- o odporności ogniowej EI60, dwuskrzydłowych Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
7.3.7	KNRw 0401 0415-0800		Montaż listew aluminiowych progowych Obmiar: 5,0000	5,0000	szt.
7.4			Licowanie ścian, malowanie ścian i sufitów		
7.4.1	KNR 0202 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Uzupełnienie tynków uszkodzonych podczas wymiany stolarki Obmiar: 5,0000	5,0000	m2
7.4.2	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na uzupełnieniach tynków. Obmiar: 5,0000	5,0000	m2
7.4.3	KNR 0012 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą. Pomieszczenia mokre - na pełną wysokość, fartuchy przy umywalkach Obmiar: 36,7148	36,7148	m2
7.4.4	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku - po pracach instalacyjnych Obmiar: 420,4043	420,4043	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
7.4.5	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian przed malowaniem i przed ułożeniem płytek Obmiar: 352,5191	352,5191	m2
7.4.6	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową. Malowanie ścian Obmiar: 319,8043	319,8043	m2
7.4.7	NNRNKB 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie sufitu przed malowaniem Obmiar: 100,6000	100,6000	m2
7.4.8	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową. Malowanie sufitów Obmiar: 100,6000	100,6000	m2
8			ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA PARTERZE		
8.1			Murowanie ścianek działowych, zamurowania		
8.1.1	KNR 0202 0121-0300		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. Obmiar: 49,9590	49,9590	m2
8.1.2	KNR 0202 0121-0100		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 6 cm. Obmiar: 19,4040	19,4040	m2
8.1.3	KNR 0401 0304-0100		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/- Zamurowanie, podmurowanie otworów okiennych lub drzwiowych. Obmiar: 2,3196	2,3196	m3
8.2			Wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących		
8.2.1	KNRw 0401 0339-0700		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nowych nadproży w ścianach nośnych. Obmiar: 4,5000	4,5000	m
8.2.2	KNRu 0202 0160-0100		Ułożenie nadproży prefabrykowanych dla projektowanych otworów drzwiowych - w ścianach nośnych Obmiar: 4,5000	4,5000	m
8.2.3	KNR 0401 0329-0300		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej - wykucie otworów pod drzwi Obmiar: 1,3912	1,3912	m3
8.2.4	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorie Obmiar: 1,6725	1,6725	m3
8.3			Stolarka wewnętrzna		
8.3.1	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Obmiar: 16,0000	16,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
8.3.2	KNRw 0202 1026-0100		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne Obmiar: 23,9400	23,9400	m2
8.3.3	KNRw 0202 1027-0201		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - wyposażone w otwory wentylacyjne, drzwi wyposażone w okucia, w zamek. Obmiar: 20,4000	20,4000	m2
8.3.4	Analiza własna:		Dostawa i montaż drzwi z oknem podawczym , wraz z ościeżnicą Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
8.3.5	KNRw 0401 0415-0800		Montaż listew aluminiowych progowych Obmiar: 13,0000	13,0000	szt.
8.3.6	KNR 0019 1023-0600		Dostawa i montaż okna podawczego, wraz z ladą Obmiar: 1,5000	1,5000	m2
8.4			Rozbiórki ścian wewnątrz, rozebranie schodów zewnętrznych		
8.4.1	KNR 0401 0212-0200		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Schody wewnętrzne Obmiar: 1,5000	1,5000	m3
8.4.2	KNR 0401 0349-0200		Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar: 4,3514	4,3514	m3
8.4.3	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorie Obmiar: 5,8514	5,8514	m3
8.5			Tynki, gładzie, licowanie ścian płytkami, malowanie		
8.5.1	KNR 0202 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Uzupełnienie tynków uszkodzonych podczas wymiany stolarki, tynkowanie zamurowań, tynkowanie nowych ścianek murowanych Obmiar: 218,8060	218,8060	m2
8.5.2	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na uzupełnieniach tynków. Obmiar: 218,8060	218,8060	m2
8.5.3	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku - po pracach instalacyjnych Obmiar: 1 142,4990	1 142,4990	m2
8.5.4	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian przed malowaniem i przed ułożeniem płytek Obmiar: 1 137,4020	1 137,4020	m2
8.5.5	KNR 0012 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą. Pomieszczenia mokre - na pełną wysokość, fartuchy przy umywalkach, nad blatem kuchennym Obmiar: 367,9350	367,9350	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
8.5.6	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową. Malowanie ścian Obmiar: 769,4670	769,4670	m2
8.5.7	NNRNKB 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie sufitu przed malowaniem Obmiar: 373,0320	373,0320	m2
8.5.8	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową. Malowanie sufitów Obmiar: 373,0320	373,0320	m2
8.5.9	KNR 0401 1212-0501		Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych wraz z przygotowaniem powierzchni - balustrady schodowe wewnętrzne na schodach Obmiar: 15,0000	15,0000	m2
8.6			Wykonanie nowej posadzki z wykładziny typu tarkett		
8.6.1	Analiza własna:		Wykonanie warstwy samopoziomującej pod wykładzinę pcv Obmiar: 60,0000	60,0000	m2
8.6.2	KNR 0202 1112-0100		Posadzki z wykładziny rulonowej na kleju winylowym , z warstwą izolacyjną. Wykładzina odporna na wycieranie, antypoślizgowa, wraz z cokolikiem Obmiar: 60,0000	60,0000	m2
8.7			Wymiana i wykonanie posadzek w pom:8, 9, 10, 2, 19, 20, 21, 22		
8.7.1	KNR 0401 0811-0700		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Obmiar: 30,9000	30,9000	m2
8.7.2	KNR 0401 0701-0500		Skucie resztek kleju ze ścian Obmiar: 30,9000	30,9000	m2
8.7.3	KNR 0401 0818-0500		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Obmiar: 15,3200	15,3200	m2
8.7.4	Analiza własna:		Wykonanie warstwy samopoziomującej pod nowe posadzki Obmiar: 66,7200	66,7200	m2
8.7.5	Analiza własna:		Wykonanie izolacji z folii w płynie pod posadzką, z wywinięciem na ścianach Obmiar: 100,0800	100,0800	m2
8.7.6	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96). Płytki antypoślizgowe Obmiar: 66,7200	66,7200	m2
9			ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA I PIĘTRZE		
9.1			Roboty murowe		
9.1.1	KNR 0202 0121-0300		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm.	27,0192	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 27,0192		
9.1.2	KNR 0401 0304-0100		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/- Zamurowanie, podmurowanie otworów okiennych lub drzwiowych. Obmiar: 0,0798	0,0798	m3
9.2			Wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących		
9.2.1	KNRw 0401 0339-0700		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nowych nadproży w ścianach nośnych. Obmiar: 1,5000	1,5000	m
9.2.2	KNRu 0202 0160-0100		Ułożenie nadproży prefabrykowanych dla projektowanych otworów drzwiowych - w ścianach nośnych Obmiar: 1,5000	1,5000	m
9.2.3	KNR 0401 0329-0300		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości ponad 1cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej - wykucie otworów pod drzwi Obmiar: 0,8316	0,8316	m3
9.2.4	KNR 0401 0106-0500		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorie Obmiar: 1,6966	1,6966	m3
9.3			Stolarka drzwiowa		
9.3.1	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
9.3.2	KNRw 0202 1026-0100		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne Obmiar: 5,6700	5,6700	m2
9.3.3	KNRw 0202 1027-0201		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - wyposażone w otwory wentylacyjne, drzwi wyposażone w okucia, w zamek. Obmiar: 4,8000	4,8000	m2
9.3.4	KNRw 0401 0415-0800		Montaż listew aluminiowych progowych Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
9.4			Tynki, gładzie, malowanie ścian i sufitów		
9.4.1	KNR 0202 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. Uzupełnienie tynków uszkodzonych podczas wymiany stolarki, tynkowanie zamurowań, tynkowanie nowych ścianek murowanych Obmiar: 73,2736	73,2736	m2
9.4.2	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Gładź gipsowa na uzupełnieniach tynków. Obmiar: 73,2736	73,2736	m2
9.4.3	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku - po pracach instalacyjnych Obmiar: 1 039,5264	1 039,5264	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
9.4.4	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian przed malowaniem Obmiar: 666,4944	666,4944	m2
9.4.5	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową. Malowanie ścian Obmiar: 666,4944	666,4944	m2
9.4.6	NNRNKB 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie sufitu przed malowaniem Obmiar: 373,0320	373,0320	m2
9.4.7	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową. Malowanie sufitów Obmiar: 373,0320	373,0320	m2
9.5			Uzupełnienie posadzki z wykładziny w miejscu rozebranego ofragmentu schodów		
9.5.1	KNR 0401 0212-0200		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Częściowa forbiórka schodów wewnętrznych Obmiar: 0,5000	0,5000	m3
9.5.2	Analiza własna:		Wykonanie warstwy samopoziomującej pod wykładzinę pcv Obmiar: 5,0000	5,0000	m2
9.5.3	KNR 0202 1112-0100		Posadzki z wykładziny rulonowej na kleju winylowym , z warstwą izolacyjną. Wykładzina odporna na wycieranie, antypoślizgowa, wraz z cokolikiem Obmiar: 5,0000	5,0000	m2
9.5.4	KNR 0202 1121-0100		Okładziny schodów z płytek na klej o wymiarach 10x10 cm. przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar: 1,5000	1,5000	m2
9.5.5	KNRw 0202 1120-0100		Okładziny schodów z płytek, antypoślizgowych - uzupełnienie płytek na ostatnim stopniu w miejscu rozebranych stopni Obmiar: 1,5000	1,5000	m2
10			WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO, MONTAŻ WINDY		
10.1	KNR 0401 0212-0300		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. Wycięcie fragmentu stropu żelbetowego w miejscu montażu windy Obmiar: 1,0496 Krotność: 2,0000	1,0496	m3
10.2	Analiza własna:		Wykonanie wieńca żelbetowego w obrębie otworu w stropie Obmiar: 0,7872 Krotność: 2,0000	0,7872	m
10.3	KNR 0901 0104-0400		Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych silikatowych. Ściany szybu windowego (tynki, gładzie, malowanie ujęte w pracach wykończeniowych) Obmiar: 20,0640	20,0640	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
10.4	Kalkulacja indywidualna		Skucie istniejącej posadzki na parterze, wykonanie podszybia wraz z izolacją, usunięcie gruzu i ziemi z budynku Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
10.5	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż windy, wraz z wykonaniem zasilania windy. Winda dla os. niepełnosprawnych, 5-os. Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
11			INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NA PARTERZE		
11.1	Kalkulacja indywidualna		Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej na parterze, wraz z demontażem opraw elektrycznych na czas prowadzonych prac Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
11.2	KNR 0514 0101-0100		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie - wymiana szafki Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
11.3	KNRw 0508 0307-0200		Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
11.4	KNR 0403 1001-0100		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuwanie mechaniczne na podłożu z cegły Obmiar: 1 769,2308	1 769,2308	m
11.5	KNRw 0508 0201-0300		Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego. przykr. uchwyt. do kołk. plast. podłoże betonowe Obmiar: 1 770,0000	1 770,0000	m
11.6	KNR 0508 0213-0100		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, łączny przekrój żył do 6 cu, 12 al mm ² . Przewody YDY 3x1,5 Obmiar: 1 000,0000	1 000,0000	m
11.7	KNR 0508 0213-0100		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, łączny przekrój żył do 6 cu, 12 al mm ² . Przewody YDY 3x2,5 Obmiar: 769,2308	769,2308	m
11.8	KNR 0403 1014-0100		Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej Obmiar: 4,4231	4,4231	m ³
11.9	KNR 0403 1012-0300		Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm Obmiar: 1 769,2308	1 769,2308	m
11.10	KNRw 0508 0301-2000		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej. mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle Obmiar: 161,0000	161,0000	szt.
11.11	KNRw 0508 0309-0300		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 biegunowych, podtynkowych z uziemieniem, przelotowe podwójne, obciążalność 10 amper o przekroju przewodu do 2,5 mm ² Obmiar: 92,0000	92,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
11.12	KNR 0508 0307-0300		Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej Obmiar: 69,0000	69,0000	szt.
11.13	KNNR 0005 0502-0100		Ponowny montaż opraw elektrycznych Obmiar: 36,0000	36,0000	kpl
11.14	KNNR 0005 0502-0100		Montaż opraw elektrycznych nowych,nad wejściami zewnętrznymi Obmiar: 3,0000	3,0000	kpl
11.15	KNNR 0005 0502-0100		Ponowny montaż opraw elektrycznych nowych, wewnętrznych Obmiar: 7,0000	7,0000	kpl
12			WYPOSAŻENIE KUCHNI		
12.1	Analiza własna:		Dostawa i montaż: regał perforowany Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.2	Analiza własna:		Dostawa i montaż: stół z basenem Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.3	Analiza własna:		Dostawa i montaż: spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.4	Analiza własna:		Dostawa i montaż: podstawa pod garnki Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.5	Analiza własna:		Dostawa i montaż: stół przyścienny z półką Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.6	Analiza własna:		Dostawa i montaż: stół przyścienny z szufladami i półką Obmiar: 5,0000	5,0000	kpl
12.7	Analiza własna:		Dostawa i montaż: szafka wisząca z drzwiami suwanymi Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.8	Analiza własna:		Dostawa i montaż: półka wisząca podwójna przestawna Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.9	Analiza własna:		Dostawa i montaż: taboret elektryczny Obmiar: 2,0000	2,0000	kpl
12.10	Analiza własna:		Dostawa i montaż: okap kuchenny Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
12.11	Analiza własna:		Dostawa i montaż: okap przyścienny Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.12	Analiza własna:		Dostawa i montaż: patelnia elektryczna Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
12.13	Analiza własna:		Dostawa i montaż: kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
13			WYWÓZ. UTLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI		
13.1	KNR 0401 0108-1500		Wywiezienie ziemi,gruzu i materiałów zdemontowanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar: 103,9778	103,9778	m3
13.2	KNR 0401 0108-1600		Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar: 103,9770 Krotność: 15,0000	103,9770	m3
13.3	Analiza własna:		Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku Obmiar: 62,1049	62,1049	m3
13.4	Analiza własna:		Opłata za przyjęcie papy, wykładziny pcv na wysypisku Obmiar: 21,8729	21,8729	m3
13.5	Analiza własna:		Opłata za przyjęcie materiałów zmieszanych na wysypisku Obmiar: 20,0000	20,0000	m3